

قیمت پیشنهادی پیمانکار					
ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	مبلغ واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	کانال کنی به عرض ۴۰ cm و عمق ۵۰ cm و ریختن خاک ها به کنار محل های مربوطه	۸۰۰	متر مکعب		
۲	حفر چاه های آند بقطر ۸۰ cm ، عمق ۲ تا ۳ متر و پر کردن آن	۶۰۰	متر مکعب		
۳	پر کردن کانال کابل ها و بستر ها با خاک	۵۰۰	متر مکعب		
۴	آب پاشی و کوبیدن قشر های خاکیزی با تراکم ۹۵٪	۴۰۰	متر مکعب		
۵	تهیه ، حمل و ریختن ماسه بادی در داخل کانال ها به انضمام پخش و تسطیح آنها به ضخامت ۱۰ سانتی متر	۸۰۰	متر مکعب		
۶	تخریب بتن توده شده و بارگیری و حمل به خارج از پالایشگاه	۵۰۰	متر مکعب		
۷	تهیه و نصب آجر فشاری	۵۰۰۰	عدد		
۸	تخریب آسفالت توده شده و بارگیری و حمل به خارج از پالایشگاه	۵۰	متر مربع		
۹	تهیه و اجرای تک کت و پریمکت ، تهیه اجرای آسفالت قشر توپکا از مصالح رودخانه ای با دانه بندی ۰ تا ۱۹۰ میلیمتر به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت	۳۰	متر مکعب		
۱۰	اتصال کابل آندهای جدید به کابل رینگ مخازن (کابل ۱۰ به کابل ۷۰) بهمراه خرید مفصل	۲۰۰	عدد		
۱۱	تهیه نقشه های دقیق محل قرارگیری آندهای دفن شده در فایل اتوکد در ابعاد A۰ بر اساس Area های موجود در پالایشگاه به صورت دقیق و ثبت بر روی نقشه های تحویل داده شده طبق E-N-W-S و تحویل نهایی فایل اتوکد به عنوان نقشه های حفاظت کاتدی پالایشگاه به همراه CD	۳	ست		
۱۲	جمع هزینه ها (ردیف های ۱ تا ۱۱)				
۱۳	ضریب منطقه ای	۱			
۱۴	ضریب بالاسری	۱,۴			
۱۵	جمع با اعمال ضرایب منطقه ای و بالاسری (قیمت ردیف ۱۲ ضربدر ضریب منطقه ای ضربدر ضریب بالاسری)				
۱۶	اضافه میشود ضریب تجهیز کارگاه (قیمت ردیف ۱۲ ضربدر ضریب تجهیز کارگاه ۰,۰۴)				
۱۷	جمع کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار (جمع ردیف های ۱۵ و ۱۶)				